SIMBOLOGIA

A	=AMPERMETRO
A^T	=AMPERMETRO TERMICO
I	=INSTRUMENTOS
V	=VOLTMETRO
W	=VATIMETRO
R	=RELES
VAR	=VARMETRO
Wh	=MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
M	=MOTORIZADO
	=RELE DIFERENCIAL
	=RELE SOBRECORRIENTE
	=RELE RESIDUAL
V	=RELE BAJO VOLTAJE
F	=RELE BAJA FRECUENCIA
▼	=TERMINAL PARA CABLE EPR 240 mm2
▽	=MUFA TRIFASICA 12 kV
43	=SWITCH SELECTOR
50	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES INSTANTANEO
50N	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL INSTANTANEO
51	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES
51G	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE NEUTRO`TRANSF
51N	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
51Bu	=RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESPALDO TRANSFORMADOR
52	=INTERRUPTOR DE POTENCIA
63P	=RELÉ DE PRESION SUBITA
79	=RELÉ RECONECTADOR
81	=RELÉ DE BAJA FRECUENCIA
86T	=RELÉ MAESTRO DEL TRANSFORMADOR
86B	=RELÉ MAESTRO DE BARRAS
89	=DESCONECTADOR
27	=RELÉ DE BAJO VOLTAJE
71Q	=INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
90	=REGULADOR DE VOLTAJE
CO	=CONTADOR DE OPERACIONES
If	=CORRIENTE DE FUGA
49TD/TA	=INDICADOR TEMPERATURA DEVANADOS/ACEITE
MR	=MULTIRRAZON
63Bz	=RELÉ BUCHHOLZ
SC	=SWITCH CONTROL
BM	=BLOQUEO MECÁNICO
BE	=BLOQUEO ELECTRO MECÁNICO
P	=LÁMPARA INDICADORA DE PRESENCIA DE TENSIÓN
87T	=RELÉ DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR
	=RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (FRG)
I_{NT}	=MEDICIÓN NORMA TÉCNICA
I V	=EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÒN.

NOTAS

1.–EL PATIO DE 12 kV SERA PROYECTADO CONSTRUIDO PARA 8 ALIMENTADORES Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA ETAPA FINAL DE UN TRANSFORMADOR DE 50 MVA

2.–EL PATIO DE 23 kV SERA PROYECTADO CONSTRUIDO PARA 6 ALIMENTADORES Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA ETAPA FINAL DE UN TRANSFORMADOR DE 50 MVA

3.–EL PATIO DE 12 kV SERA CONSTRUIDO PARA LAS DIMENSIONES Y NIVEL DE AISLAMIENTO DE 23 kV

4.–A FUTURO SE PODRA INTEMCAMBIAR EL TRANSFORMADOR # 6 AL CIRCUITO # 1 Y EL TRANSFORMADOR # 5 AL CIRCUITO # 2

5.–A FUTURO SOLO SE INSTALA EL INTERRUPTOR DE ALIMENTADOR

6.–EL TAP CHACABUCO INICIALMENTE SE CONECTARA A LA LINEA DE 110 kV "CERRO NAVIA–LAS VEGAS" DE GENER

7.–CABLE Y TUBO DIMENSIONADO PARA TRANSFORMADOR DE 22,4 MVA.

8.–CUANDO SE CAMBIA EL TRANSFORMADOR 110/12 kV DE 22,4 MVA A 50 MVA SE REEMPLAZA CABLE A 2x1000mm2.

9.–CUANDO SE CAMBIA EL TRANSFORMADOR 110/12 kV DE 22,4 MVA A 50 MVA SE INSTALARA REACTOR 6000A, 7.2kV.

SIMBOLOGIA

	RELE DIFERENCIAL
	RELE SOBRECORRIENTE
	RELE RESIDUAL
I	RELE SOBRECORRIENTE INSTANTANEO
V	RELE BAJO VOLTAJE
BF	RELE BAJA FRECUENCIA
	EQUIPOS FUTURO

REFERENCIAS

CHI – 19592– DIAGRAMA FUNCIONAL
CHI – 19468 –DISPOSICION GENERAL EQUIPO ELECTRICO–PLANTA
CHI – 19469 –DISPOSICION GENERAL EQUIPO ELECTRICO–SECCIONES

EMITIDO PARA CONSTRUCCION
2020–05–22 REV:A im3

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.
INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN
S/E 110/12 y 23 kV CHACABUCO
DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL I
COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4						
3	22.05.20	INSTALACIÓN ALIMENTADOR N°61 – 23kV TR8	IM3	IM3	G.C.C.	M.G.C.
2	03.02.20	ADECUACIÓN POR NORMA TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN	I–SEP	I–SEP	N.V.S.	UDOAT
1	30.11.18	(PROY.) INSTALACION "RPAT" TR1, TR2, TR3 Y TR6	IM3	IM3	CMC	M.G.C.

ESCALA: NO	CHI–28931–001
PROYECTO	IM3
DIBUJO	IM3
REVISO	G. CANDIA C.
JEFE UNIDAD	M. GONZALEZ C.
UNIDAD APROB.	UDOAT

APROBADO
JEFE UNIDAD
FECHA:
CHI–28931
LAMINA 1 de 4